

ポリブテンパイプ配管工事歩掛表および複合単価表  
(メカニカル接合)

ポリブテンパイプ工業会  
(2023年11月)

摘要			単位	材料			配管工 [人]	はつり 補修	その他
施工箇所	保温仕様	呼び径		管	継手	支持金物			
屋内一般 配管	無し	13	m	1.1	1式 (管単価 ×3.70)	1式 (管単価 ×0.40)	0.052	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.052		
		20					0.054		
		25					0.058		
	5mm保温 付き	13	m	1.1	1式 (管単価 ×1.60)	1式 (管単価 ×0.20)	0.056	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.056		
		20					0.058		
		25					0.062		
	10mm保 温付き	13	m	1.1	1式 (管単価 ×1.30)	1式 (管単価 ×0.20)	0.056	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.056		
		20					0.058		
		25					0.062		
機械室・ 便所配管	無し	13	m	1.1	1式 (管単価 ×5.20)	1式 (管単価 ×0.50)	0.058	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.059		
		20					0.061		
		25					0.065		
	5mm保温 付き	13	m	1.1	1式 (管単価 ×2.30)	1式 (管単価 ×0.20)	0.063	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.063		
		20					0.066		
		25					0.070		
	10mm保 温付き	13	m	1.1	1式 (管単価 ×1.90)	1式 (管単価 ×0.20)	0.063	1式 (労務費 ×0.08)	1式
		16					0.063		
		20					0.066		
		25					0.070		

備考：「その他」は配管工、はつり補修の合計金額に対する率で表し、その率は20～30%とする。